

「第一事務所レイアウト変更等業務委託」に関する質問に対する回答

電力広域的運営推進機関

No.	仕様書等該当箇所 (ページ、項目等)	質 問	回 答
1	入札説明会用仕様書 15ページ 8.レイアウト変更概要(仕様) ④	新規平机・脇机において、メーカー規定により、センタートレイ下に3段脇机が入らない場合、センタートレイ又はペントレイいずれかの要件を満たさない場合のご提案も可能でしょうか。	センタートレイとペントレイは、必須とさせていただきます。
2	入札説明会用仕様書 16ページ 9. 作業分担	駐車場について、搬入出用車輛の全長、全幅、全高をご教示いただけますでしょうか。また、荷解き場ほか搬入出車輛の駐車についての注意事項がございましたらご教示いただけますでしょうか。	屋外荷捌駐車場は、10トン車まで駐車可能です。 搬出入口の寸法は、ドア幅1,600mm ドア高さ2,080mm、荷捌場高さ1,080mm、スロープ有です。
3	入札説明会用仕様書 16ページ 11. 建物への保護 (1)	搬入出用エレベーター内寸法、最大積載量をご教示いただけますでしょうか。また、お見積りのため、養生範囲（搬入出用エレベーター内、建具方立、通路床等）とおおよその数量、寸法、距離をご教示いただけますでしょうか。	搬入出用エレベーターの寸法は、間口1,800mm、奥行1,500mm、出入口幅1,000mm、出入口高さ2,100mm、最大積載1,150kgです。養生は1F荷捌駐車場搬出入口～搬入出用エレベーターまでの通路床、搬入出用エレベーター内、3F搬入出用エレベーターから当機関への搬出入口（非常口）までの通路床をお願いいたします。また、通路幅1,800mm程度、1Fと3F通路の距離は約60mとなります。
4	入札説明会用仕様書 16ページ 9. 作業分担	電気工事はB工事になっていると思いますが、サーバーを移設した後に、デスク10席の移動1800mm程度が有りますが、この移動に伴う電気配線工事はB工事業者との相番作業と判断してよろしいでしょうか。	基本的にB工事業者との相番作業となります。
5	入札説明会用仕様書 16ページ 9. 作業分担	デスクの移動後に、OAタップ等のデスク上に立ち上げる作業はB工事の電気工事でよろしいでしょうか。	基本的にB工事業者との相番作業となります。
6	入札説明会用仕様書 16ページ 9. 作業分担	仕様書説明の中で、一部結線とのお話が有りましたが、どれが対象になりますでしょうか。	結線対象は、入札説明会仕様書12頁 LANルートB 2本を各HUBに、パッチケーブル7本を各HUBとなります。なお、LANルートA3本は、当機関がPCに結線いたします。